预算汇总表

工程编号：ZT-2026-001　工程名称：自检工程-架空光缆　专业：有线通信　建设单位：某运营商　施工单位：某工程公司

序号	费用名称	计算基数	费率	金额（元）
1	人工费	技工 186.42 工日 + 普工 519.65 工日	—	52,950.53
2	主要材料费	—	—	0.00
3	辅助材料费	人工费 × 0.300%	—	158.85
4	机械使用费	—	—	0.00
5	仪表使用费	—	—	0.00
6	直接费小计	（一）～（五）	—	53,109.38
7	安全文明施工费	人工费 52,950.53	3.000%	1,588.52
8	临时设施费	人工费 52,950.53	1.500%	794.26
9	企业管理费	人工费 52,950.53	25.000%	13,237.63
10	规费	人工费 52,950.53	12.000%	6,354.06
11	利润	人工费 52,950.53	8.000%	4,236.04
12	税金（增值税）	直接费＋措施费＋间接费 79,319.89	9.000%	7,138.79
13	措施费小计	—	—	2,382.77
14	间接费小计	—	—	19,591.70
15	建安工程费合计	直接费＋措施费＋间接费＋利润＋税金	—	86,458.68
	编制人：自检	审核人：		日期：2026-10-24

定额明细表（表二）

工程编号：ZT-2026-001　工程名称：自检工程-架空光缆　专业：有线通信　建设单位：某运营商　施工单位：某工程公司

序号	定额编号	定额名称	单位	工程量	系数	技工工日	普工工日	人工费	主材费	机械费	仪表费	小计	备注
1	TXL1-001	光（电）缆工程施工测量 直埋	百米	12	1.00	6.72	1.68	868.56	0.00	0.00	0.00	871.17	施工测量 12 百米
2	TXL2-001	挖、松填光（电）缆沟及接头坑 普通土	百立方米	8.5	1.00	—	334.73	20,418.53	0.00	0.00	0.00	20,479.79	挖填缆沟
3	TXL1-003	光（电）缆工程施工测量 管道	百米	6	1.00	2.10	0.54	272.34	0.00	0.00	0.00	273.16	施工测量（管道）
4	TXL1-001	光（电）缆工程施工测量 直埋	百米	5	1.00	2.80	0.70	361.90	0.00	0.00	0.00	362.99	重复行
5	TXL3-222	架空自承式电缆 100 对以上	千米条	10	1.00	174.80	182.00	31,029.20	0.00	0.00	0.00	31,122.29	
	合计					186.42	519.65	52,950.53	0.00	0.00	0.00	53,109.38	

主要材料（设备）表

工程编号：ZT-2026-001　工程名称：自检工程-架空光缆　专业：有线通信　建设单位：某运营商　施工单位：某工程公司

序号	类型	名称	规格程式	单位	数量	单价（元）	金额（元）
1	主材	L 型挂钩		只	252.5	0.00	0.00
2	主材	U 型卡子②		个	272.7	0.00	0.00
3	主材	三眼双曲槽夹板		副	20.2	0.00	0.00
4	主材	单眼曲槽夹板		副	292.9	0.00	0.00
5	主材	吊线抱箍		套	282.8	0.00	0.00
6	主材	吊线担		根	282.8	0.00	0.00
7	主材	圆帽穿钉 M12×60		副	252.5	0.00	0.00
8	主材	圆帽穿钉 M12×80		副	252.5	0.00	0.00
9	主材	多用二线钢担		根	282.8	0.00	0.00
10	主材	小拉板		块	30.3	0.00	0.00
11	主材	拉线抱箍		套	40.4	0.00	0.00
12	主材	拉线衬环		个	90.9	0.00	0.00
13	主材	终端可变抱箍		套	60.6	0.00	0.00
14	主材	自承式电缆		m	10070	0.00	0.00
15	主材	转弯夹板		副	20.2	0.00	0.00
16	主材	钢担 U 型抱箍（二线担用）		套	282.8	0.00	0.00
17	主材	钢线双向膨胀锁		只	20.2	0.00	0.00
18	主材	钢线终端膨胀锁		只	90.9	0.00	0.00
19	主材	镀锌穿钉 M12×80		副	10.1	0.00	0.00
20	主材	镀锌钢绞线 7/2.2		kg	25	0.00	0.00
21	主材	镀锌铁线 ø1.5		kg	7.1	0.00	0.00
22	主材	镀锌铁线 ø2.0		kg	10.2	0.00	0.00
	合计						**0.00**

机械仪表台班表

工程编号：ZT-2026-001　工程名称：自检工程-架空光缆　专业：有线通信　建设单位：某运营商　施工单位：某工程公司

序号	类型	名称	规格程式	单位	台班数	单价（元）	金额（元）
1	仪表	地下管线探测仪		台班	0.85	0.00	0.00
2	仪表	激光测距仪		台班	0.92	0.00	0.00
	合计						0.00