预算汇总表

工程编号：ZT-2026-001　工程名称：自检工程-架空光缆　专业：有线通信　建设单位：某运营商　施工单位：某工程公司

序号	费用名称	计算基数	费率	金额（元）
1	人工费	工日 80.50	—	9,177.00
2	主要材料费	—	—	11,536.20
3	辅助材料费	人工费 × 0.300%	—	27.53
4	机械使用费	—	—	324.00
5	仪表使用费	—	—	297.00
6	直接费小计	（一）～（五）	—	21,361.73
7	安全文明施工费	人工费 9,177.00	3.000%	275.31
8	临时设施费	人工费 9,177.00	1.500%	137.66
9	企业管理费	人工费 9,177.00	25.000%	2,294.25
10	规费	人工费 9,177.00	12.000%	1,101.24
11	利润	人工费 9,177.00	8.000%	734.16
12	税金（增值税）	直接费＋措施费＋间接费 25,904.35	9.000%	2,331.39
13	措施费小计	（一）～（8）	—	412.97
14	间接费小计	—	—	3,395.49
15	建安工程费合计	直接费＋措施费＋间接费＋利润＋税金	—	28,235.74
	编制人：自检	审核人：		日期：2026-10-24

定额明细表（表二）

工程编号：ZT-2026-001　工程名称：自检工程-架空光缆　专业：有线通信　建设单位：某运营商　施工单位：某工程公司

序号	定额编号	定额名称	单位	工程量	工日系数	工日	人工费	主材费	机械费	仪表费	小计	备注
1	TXL1-001	架空光缆敷设（挂钩法）	100m	12	1.00	30.00	3,420.00	4,536.00	0.00	72.00	8,038.26	架空光缆 1200m
2	TXL1-002	管道光缆敷设（人工牵引）	100m	8.5	1.00	27.20	3,100.80	4,595.10	0.00	51.00	7,756.20	管道光缆 850m
3	TXL1-003	光缆接续（24 芯以下）	头	6	1.00	10.80	1,231.20	515.10	324.00	144.00	2,217.99	接续 6 头
4	TXL1-001	架空光缆敷设（挂钩法）	100m	5	1.00	12.50	1,425.00	1,890.00	0.00	30.00	3,349.28	重复行
	合计				80.50	9,177.00	11,536.20	324.00	297.00	21,361.73		

主要材料（设备）表

工程编号：ZT-2026-001　工程名称：自检工程-架空光缆　专业：有线通信　建设单位：某运营商　施工单位：某工程公司

序号	类型	名称	规格程式	单位	数量	单价（元）	金额（元）
1	主材	光缆	GYTA-24B1.3	m	2652	3.20	8,486.40
2	主材	光缆接头盒	24 芯	套	6.06	85.00	515.10
3	主材	塑料子管	Φ28/32	m	867	2.10	1,820.70
4	主材	挂钩	25mm	个	2040	0.35	714.00
	合计						11,536.20

机械仪表台班表

工程编号：ZT-2026-001　工程名称：自检工程-架空光缆　专业：有线通信　建设单位：某运营商　施工单位：某工程公司

序号	类型	名称	规格程式	单位	台班数	单价（元）	金额（元）
1	仪表	光时域反射仪	OTDR	台班	2.475	120.00	297.00
2	机械	光纤熔接机	单芯	台班	1.8	180.00	324.00
	合计						621.00