工程预算总表（表一）

工程编号：DEMO-2026-001　工程名称：示例工程 · 架空光缆线路　专业：有线通信　建设单位：示例建设单位　施工单位：示例施工单位

序号	费用名称	计算基数	费率	金额（元）
一	建筑安装工程费	直接费＋措施费＋间接费＋利润＋税金	—	559,541.80
1	直接费		—	403,468.67
2	措施费		—	9,810.04
3	间接费	规费＋企业管理费	—	86,328.34
4	利润		—	13,734.05
5	税金		—	46,200.70
二	设备工器具购置费	单列，不计取费	—	0.00
三	工程建设其他费	见表五	—	36,370.22
四	预备费	基本预备费	—	17,877.36
	工程总造价	**一＋二＋三＋四**	**—**	**613,789.38**
	工程总造价（大写）	**陆拾壹万叁仟柒佰捌拾玖元叁角捌分**		
	编制人：示例	**审核人：—**		**日期：2026-10-30**

建筑安装工程费用预算表（表二）

工程编号：DEMO-2026-001　工程名称：示例工程 · 架空光缆线路　专业：有线通信　建设单位：示例建设单位　施工单位：示例施工单位

序号	费用名称	计算基数	费率	金额（元）
一	**直接费**		—	**403,468.67**
1	人工费	技工 731.80 工日 + 普工 1848.78 工日	—	196,200.78
2	主要材料费		—	42,440.89
3	辅助材料费	人工费 × 0.300%	0.300%	588.60
4	机械使用费	详见表三乙	—	7,912.00
5	仪表使用费	详见表三丙	—	156,326.40
	直接费小计	**1+2+3+4+5**	—	**403,468.67**
二	**措施费**		—	**9,810.04**
1	安全文明施工费	人工费 196,200.78	2.500%	4,905.02
2	临时设施费	人工费 196,200.78	1.500%	2,943.01
3	冬雨季施工增加费	人工费 196,200.78	1.000%	1,962.01
三	**规费**		—	**49,050.20**
1	社会保障费	人工费 196,200.78	16.000%	31,392.12
2	住房公积金	人工费 196,200.78	8.000%	15,696.06
3	工伤保险费	人工费 196,200.78	1.000%	1,962.01
四	**企业管理费**		—	**37,278.15**
1	企业管理费	人工费 196,200.78	18.000%	35,316.14
2	财务费用	人工费 196,200.78	1.000%	1,962.01
五	**利润**		—	**13,734.05**
1	利润	人工费 196,200.78	7.000%	13,734.05
六	**税金**		—	**46,200.70**
1	税金（增值税）	直接费＋措施费＋间接费＋利润 513,341.11	9.000%	46,200.70
	建筑安装工程费合计	**直接费＋措施费＋间接费＋利润＋税金**	—	**559,541.80**
	建筑安装工程费（大写）	**伍拾伍万玖仟伍佰肆拾壹元捌角整**		
	编制人：示例	审核人：—		日期：2026-10-30

建筑安装工程量预算表（表三甲）

工程编号：DEMO-2026-001　工程名称：示例工程 · 架空光缆线路　专业：有线通信　建设单位：示例建设单位　施工单位：示例施工单位

序号	定额编号	定额名称	单位	工程量	系数	技工工日	普工工日	人工费	主材费	机械费	仪表费	小计	备注
1	TXL1-001	光（电）缆工程施工测量 直埋	百米	120	1.00	67.20	16.80	8,685.60	0.00	0.00	2,592.00	11,303.66	
2	TXL3-101	木杆卡固法装 7/2.6 单股拉线 坚石	条	60	1.00	109.20	4.20	12,705.00	27,465.90	0.00	0.00	40,209.02	
3	TXL1-003	光（电）缆工程施工测量 管道	百米	12	1.00	4.20	1.08	544.68	0.00	0.00	115.20	661.51	
4	TXL2-001	挖、松填光（电）缆沟及接头坑 普通土	百立方米	45	1.00	—	1772.10	108,098.10	0.00	0.00	0.00	108,422.39	
5	TXL1-005	GPS 定位	点	8	1.00	0.40	—	45.60	0.00	0.00	19.20	64.94	
6	TXL3-102	木杆卡固法装 7/3.0 单股拉线 综合土	条	30	1.00	26.40	18.00	4,107.60	14,319.79	0.00	0.00	18,439.71	
7	TSW5-206	孔深 30m 以下	m³	20	1.00	24.40	36.60	5,014.20	655.20	7,912.00	0.00	13,596.44	
8	TSW4-116	中心站站内环测	站	20	1.00	500.00	—	57,000.00	0.00	0.00	153,600.00	210,771.00	
	合计					731.80	1848.78	196,200.78	42,440.89	7,912.00	156,326.40	403,468.67	

建筑安装工程机械使用费预算表（表三乙）

工程编号：DEMO-2026-001　工程名称：示例工程 · 架空光缆线路　专业：有线通信　建设单位：示例建设单位　施工单位：示例施工单位

序号	名称	规格程式	单位	台班数	单价（元）	金额（元）
1	机动绞磨		台班	2.8	860.00	2,408.00
2	污水泵		台班	0.8	860.00	688.00
3	混凝土振捣机		台班	0.8	860.00	688.00
4	混凝土搅拌机		台班	0.8	860.00	688.00
5	电动卷扬机 3t		台班	3.2	860.00	2,752.00
6	载重汽车 5t		台班	0.8	860.00	688.00
	合计					7,912.00

建筑安装工程仪器仪表使用费预算表（表三丙）

工程编号：DEMO-2026-001　工程名称：示例工程 · 架空光缆线路　专业：有线通信　建设单位：示例建设单位　施工单位：示例施工单位

序号	名称	规格程式	单位	台班数	单价（元）	金额（元）
1	GPS 定位仪		台班	0.08	240.00	19.20
2	中频噪声发生器		台班	40	240.00	9,600.00
3	信令分析仪		台班	60	240.00	14,400.00
4	协议分析仪		台班	60	240.00	14,400.00
5	地下管线探测仪		台班	6	240.00	1,440.00
6	射频功率计		台班	60	240.00	14,400.00
7	微波线路分析仪		台班	60	240.00	14,400.00
8	微波网络分析仪		台班	60	240.00	14,400.00
9	微波频率计		台班	60	240.00	14,400.00
10	测试变频器		台班	40	240.00	9,600.00
11	激光测距仪		台班	5.28	240.00	1,267.20
12	误码测试仪		台班	80	240.00	19,200.00
13	频谱分析仪		台班	120	240.00	28,800.00
	合计					156,326.40

器材预算表（表四甲 · 国内器材）

工程编号：DEMO-2026-001　工程名称：示例工程 · 架空光缆线路　专业：有线通信　建设单位：示例建设单位　施工单位：示例施工单位

序号	类别	名称	规格程式	单位	数量	单价（元）	金额（元）
1	主材	地锚铁柄		套	30.3	28.00	848.40
2	主材	岩石钢地锚		套	60.6	28.00	1,696.80
3	主材	扒钉		kg	1	28.00	28.00
4	主材	拉线衬环		个	90.9	28.00	2,545.20
5	主材	木模板		m³	0.4	28.00	11.20
6	主材	条形护杆板		块	363.6	28.00	10,180.80
7	主材	水泥拉线盘		套	30.3	0.62	18.79
8	主材	混凝土		m³	20.4	28.00	571.20
9	主材	瓦形护杆板		块	181.8	28.00	5,090.40
10	主材	钢线卡子		个	545.4	28.00	15,271.20
11	主材	镀锌钢绞线		kg	441	12.50	5,512.50
12	主材	镀锌铁丝 综合		kg	1.6	28.00	44.80
13	主材	镀锌铁线 ø1.5		kg	2.4	28.00	67.20
14	主材	镀锌铁线 ø4.0		kg	19.8	28.00	554.40
	合计						42,440.89

工程建设其他费预算表（表五甲）

工程编号：DEMO-2026-001　工程名称：示例工程 · 架空光缆线路　专业：有线通信　建设单位：示例建设单位　施工单位：示例施工单位

序号	费用名称	计算基数	费率	金额（元）
1	建设单位管理费	建筑安装工程费 559,541.80	1.500%	8,393.13
2	勘察设计费	建筑安装工程费 559,541.80	3.000%	16,786.25
3	工程监理费	建筑安装工程费 559,541.80	2.000%	11,190.84
	工程建设其他费合计		**—**	**36,370.22**
1	基本预备费	建安工程费＋设备费＋其他费 595,912.02	3.000%	17,877.36
	预备费合计		**—**	**17,877.36**
	编制人：示例	**审核人：—**		**日期：2026-10-30**